



MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA  
Praça do Santuário, 1373 Centro - Fone-Fax: 3835-1222  
Cruzeiro da Fortaleza – MG e-mail: eduardo\_luiz\_eng@hotmail.



## **MEMORIAL DESCRITIVO DO PINTURA UBS.**

CRUZEIRO DA FORTALEZA – MG  
JANEIRO/ 2024



## **1 OBJETIVO**

Este memorial descritivo em conjunto com as especificações de materiais de arquitetura contidas no projeto, determina as normas a seguir, os materiais a empregar e os serviços a executar na obra de reforma da Unidade Básica de Saúde de Brejo Bonito, nº 933, Bairro centro – Cruzeiro da Fortaleza - MG.

A intervenção será realizada em toda edificação onde será totalmente pintada, e serão reformados os itens citados a abaixo no memorial.

O cronograma físico-financeiro da obra abrange um período de 1 mês para execução completa dos serviços, assim, é de responsabilidade do executante aliciar mão de obra suficiente e de qualidade para assegurar o progresso satisfatório às obras dentro do prazo previsto, posto que o cronograma é um recurso que ajuda a gerenciar a obra e o tempo de execução das equipes.

## **2 DADOS GERAIS DA EDIFICAÇÃO**

### **2.1 LOCAL DA OBRA**

Endereço: RUA 1 – nº 933

Bairro: Centro

Cidade: Distrito de Brejo Bonito

Estado: Minas Gerais

CEP: 38735-000

### **2.2 PROPRIETÁRIO:**

Empresa: Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza – MG

Endereço: Praça do Santuário – nº 1373

Bairro: Centro

Cidade: Cruzeiro da Fortaleza

Estado: Minas Gerais

CEP: 38735-000

### **2.3 RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Empresa: Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza



Endereço: Praça do Santuário – n ° 1373 – Bairro centro – Cruzeiro da Fortaleza – MG  
Engenheiro: Eduardo Luiz Pereira – CREA: 200203/D-MG

## **2.0 PLACA DE OBRA**

A placa principal da obra a ser utilizada, conforme manual de identidade visual do Governo de Minas, deverá ser em chapa galvanizada medindo 3,00x1,50m pintada em frente e verso com fundo anticorrosivo, sendo fixada em estrutura metálica e suporte em eucalipto auto clavado. A CONTRATADA deverá fornecer e instalar a placa indicativa de obra, respeitando rigorosamente as referências cromáticas, escritas, proporções, medidas e demais orientações convencionais. A Equipe Técnica da Prefeitura (CONTRATANTE) indicará, em campo, os locais adequados para a colocação das placas.

## **3.0 PINTURA DE PAREDE**

\*PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE  
UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA). TODO O TETO DA EDIFICAÇÃO.

\*PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE  
UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA). TODAS AS PAREDES INTERNA DA  
EDIFICAÇÃO.

\* PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS. TODAS AS PAREDES EXTENAS  
DA EDIFICAÇÃO INCLUSIVE SELADOR.

**CRUZEIRO DA FORTALEZA/MG, 03 DE JANEIRO DE 2024.**

---

**Eng. Civil- EDUARDO LUIZ PEREIRA**  
**CREA-MG: 200203/D**