

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza

Planilha de Quantidades e Preço

DATA BASE: Referência SEINFRA (SICOR-MG) 31/01/2023 - Não Desonerado

CT Nº:

ART Nº:

OBRA: Reforma Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza.

Endereço da Obra: Praça do Santuario nº 1373 - Cruzeiro da Fortaleza - MG


ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS			
					Unitário	Custo	BDI(23,32%)	
							23,32%	
1	REFORMA							
1.1	Canteiro de Obra							
1.1.1	SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	Unid.	1,00	R\$ 1.419,25	R\$ 1.750,22	R\$ 1.750,22
CUSTO TOTAL DO ÍTEM							R\$ 1.750,22	
1.2	Demolições							
1.2.1	SEINFRA	ED-48497	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	37,68	R\$ 18,33	R\$ 22,60456	R\$ 851,74
1.2.2	SEINFRA	ED-48479	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m2	216,64	R\$ 17,53	R\$ 21,61800	R\$ 4.683,32
1.2.3	SEINFRA	ED-48480	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m2	259,33	R\$ 16,36	R\$ 20,1752	R\$ 5.232,02
CUSTO TOTAL DO ÍTEM							R\$ 10.767,08	
1.3	ALVENARIA E VEDAÇÃO							
1.3.1	SEINFRA	ED-48218	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M²	103,64	R\$ 97,18	R\$ 119,84	R\$ 12.420,46
CUSTO TOTAL DO ÍTEM							R\$ 12.420,46	
1.4	REVESTIMENTOS							
1.4.1	SEINFRA	ED-50731	CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, PREPARO MECÂNICO	m2	85,67	R\$ 14,01	R\$ 17,277	R\$ 1.480,13
1.4.2	SEINFRA	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m2	85,67	R\$ 34,38	R\$ 42,397	R\$ 3.632,19
CUSTO TOTAL DO ÍTEM							R\$ 5.112,32	
1.5	PISOS							
1.5.1	SEINFRA	ED-50551	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA	m2	30,70	R\$ 81,11	R\$ 100,02	R\$ 3.070,76
1.5.2	SEINFRA	ED-50416	6 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	m²	82,15	R\$ 82,64	R\$ 101,91	R\$ 8.372,04
1.5.3	SEINFRA	ED-50723	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO COMERCIAL, DIMENSÃO DA PEÇA (10X20CM), PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	259,33	R\$ 58,77	R\$ 72,48	R\$ 18.794,98
1.5.4	SEINFRA	ED-50576	REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PISO, ESP. 2CM, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 1600 CM2, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	40,7	R\$ 244,74	R\$ 301,81	R\$ 12.283,80
1.5.5	SEINFRA	ED-50566	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM	m²	259,33	R\$ 35,53	R\$ 43,82	R\$ 11.362,70
CUSTO TOTAL DO ÍTEM							R\$ 53.884,29	
1.6	Vidros							
1.6.1	SEINFRA	ED-51159	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	m2	37,68	R\$ 271,93	R\$ 335,3441	R\$ 12.635,76
CUSTO TOTAL DO ÍTEM							R\$ 12.635,76	
1.7	Pintura de Paredes							

1.7.1	SEINFRA	ED-50516	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	1748,27	R\$ 5,58	R\$ 6,8813	R\$ 12.030,29
1.7.2	SEINFRA	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	1748,27	R\$ 15,18	R\$ 18,7200	R\$ 32.727,57
CUSTO TOTAL DO ÍTEM								R\$ 44.757,87
1.8	Pintura de Esquadrias							
1.8.1	SEINFRA	ED-50492	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	18,00	R\$ 24,73	R\$ 30,50	R\$ 548,95
1.8.2	SEINFRA	ED-50528	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO	m²	53,76	R\$ 23,81	R\$ 29,3625	R\$ 1.578,53
CUSTO TOTAL DO ÍTEM								R\$ 2.127,47
1.9	Cobertura							
1.9.1	SEINFRA	ED-50667	<u>CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL</u>	m²	60,20	R\$ 61,56	R\$ 75,9158	R\$ 4.570,13
CUSTO TOTAL DO ÍTEM								R\$ 4.570,13
CUSTO TOTAL DA REFORMA								R\$ 148.025,61
2	PAISAGISMO							
2.1	PAISAGISMO							
	SEINFRA	ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	m²	103,64	R\$ 30,66	R\$ 37,8099	R\$ 3.918,62
CUSTO TOTAL DO ÍTEM								R\$ 3.918,62
PAISAGISMO								R\$ 3.918,62
TOTAL GERAL DA OBRA								R\$ 151.944,23
<p>Eduardo Luiz Pereira Engenheiro Civil CREA 200203/ D - MG</p> <p>Cruzeiro da Fortaleza, 29 de maio de 2023.</p>								


































[Redacted]															











